



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Halbschalen spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	358970	346780	182020	244217	244215
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 50	Maßstab Scale	Gewicht Weight
		uml. total	335	1 : 1	1235.49 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		21.10.2009	Schaper	Profil	
	gez. drawn		Leistner	Schüco AWS 70 WF.HI Bausenkungsprofil 15	
	gepr. checked		Nienhüser	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
	ges. seen			358970 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for